



ORD. N°: 0521

ANT.: Su Ord. N° 1347 del 03.11.09.-
Ord. N° 659 del 18.11.09 del SDAF de la
Dirección de Vialidad V Región.

MAT.: Proyecto "Diseño de Ingeniería de
ampliación de servicio de Agua Potable
Rural de Quebrada Alvarado, Comuna de
Olmué, Provincia de Marga-Marga.

VALPARAÍSO, 25 ABR. 2011

**DE : SR. DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGIÓN DE VALPARAÍSO.**

**A : SR. DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO
Casilla N° 261, Quillota.**

En atención a su carta del Ant en que solicita autorización para hacer uso de la faja vial en proyecto de la MAT., preparado por la empresa de Consultoría e Ingeniería Ltda. Figueiredo Ferraz, informo a Ud. lo siguiente:

1.- Se autoriza la ejecución de la obra solicitada por un periodo de **05 (cinco)** años renovables a petición del interesado y siempre que la Dirección de Vialidad no tenga inconvenientes para que use la faja vial de los caminos señalados, a partir de la fecha de emisión del presente documento, para la instalación de ductos de Agua Potable de acuerdo al proyecto "Diseño de Ingeniería de ampliación de servicio de Agua Potable Rural de Quebrada Alvarado, Comuna de Olmué, Provincia de Quillota", presentado por la Dirección de Obras Hidráulicas y desarrollado por el Consultor Figueiredo Ferraz Consultoría e Ing. de Proyecto Ltda., de acuerdo al siguiente detalle:

PARALELISMO SUBTERRÁNEO:

Ruta F - 674 : Dm 814,0 - 937,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en PVC C-16 y D = 63 mm.,
Longitud 123 m.
Dm 1.866,0 - 2.622,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en PVC C-10 y D = 75 mm.,
Longitud 756 m.

Ruta F - 10 - G : Dm 23.283,0 - Dm 23.375,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en PVC C-16 y D = 90 mm., Longitud 92 m.
Dm 23.375,0 - Dm 23.422,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en Acero Galvanizado D = 3", Longitud 47 m.
Dm 23.422,0 - Dm 24.967,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en PVC C-16 y D = 90 mm., Longitud 1.545 m.
Dm 24.967,0 - Dm 25.000,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en Acero Galvanizado D = 3", Longitud 33 m.
Dm 25.000,0 - Dm 25.268,0 Lado Derecho, tubería de A.P. en PVC C-16 y D = 90 mm., Longitud 268 m.
Dm 27.314,0 - Dm 27.327,0 Lado Izquierdo, tubería de A.P. en PVC C-16 y D = 63 mm., Longitud 13 m.

ATRAVIESOS SUBTERRÁNEOS:

Ruta F - 10 - G: Dm 26.548,0 L= 16 m en cañería de acero galvanizado ASTM de D= 50mm adosado a la parte superior de la obra de arte existente mediante fijaciones cada 2,5 m.
Dm 27.314,0 L= 12 m en cañería de PVC C - 10 de D= 200mm con un encamisado de acero galvanizado D = 400mm colocado con el sistema de tunelera.

En resumen, el proyecto consiste en la instalación de un ducto de agua potable, el cual tiene como objetivo el mejoramiento con la renovación de redes en dichos sectores y para las rutas consideradas precedentemente se tiene una:

LONGITUD DEL PARALELISMO = **2.877** m.
Nº DE ATRAVIESOS = **2**

2.- La Dirección de Vialidad autoriza a la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, para que en un plazo máximo de **nueve (09) meses** corridos, contados a partir de la fecha de la presente autorización, ejecute la obra necesaria para el fin indicado en el punto N° 1 precedente, conforme al proyecto aprobado por Vialidad y a las demás exigencias que se indican en este documento, de lo contrario este Servicio se reserva el derecho de rescindir la presente autorización. En caso de no ejecutarse la obra dentro del plazo indicado, el interesado deberá solicitar una ampliación de plazo conforme a las necesidades reales de la obra, acompañando esta solicitud con la renovación de las respectivas boletas garantías, con plazo de vigencia acorde al tiempo solicitado.

3.- En lo referente a los trabajos en el camino indicado en el punto primero, las obras deberán ejecutarse conforme al "Instructivo sobre Paralelismos y Atravesos en Caminos Públicos", de diciembre de 2006, de la Dirección de Vialidad.

En caso de discrepancia con el proyecto, prevalece lo indicado en el presente documento.

4.- Las instalaciones deben efectuarse donde minimicen interferencias con el camino existente, las ampliaciones y mejoramientos previsibles, la conservación del camino y la seguridad del tránsito. En ningún caso se aceptará que las instalaciones se ubiquen en las bermas, fosos o cunetas del camino y otras obras existentes.

5.- Por ningún motivo se aceptará que el material proveniente de la excavación u otros materiales se acopien al borde de la calzada pavimentada ni de las bermas, manteniendo en todo momento el camino expedito, sin ningún tipo de interferencia con la normal operación de la vía.

6.- El no cumplimiento de la condición anterior, faculta al Inspector Fiscal de Vialidad para hacer la denuncia a Carabineros, de acuerdo al Art. 165 N° 7 y N° 8 de la Ley de Tránsito y paralizar las obras hasta que se despeje la calzada y berma, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondiere.

7.- Considerando que los materiales a remover han sido consolidados en el tiempo, característica que se destruye al momento de excavarlos, se establece que los materiales que se empleen para restituir la zona afectada, deberán cumplir con las normas que indica la Dirección de Vialidad para este tipo de relleno.

El relleno de las excavaciones debe hacerse por capas de un espesor máximo compactado de 0,20 m., a una densidad mínima del 95% de la DMCS (Proctor Modificado) o de 80% de la D.R. (Densidad Relativa). En líneas generales, el relleno debe cumplir con lo establecido en el Volumen 5 del Manual de Carreteras, edición de diciembre de 2008.

 **8.-** En aquellos casos de excepción, en los cuales existan dificultades físicas que impidan compatibilizar las exigencias técnicas del proyecto y lo estipulado en los puntos 4 y 5 anteriormente señalados, las instalaciones tendrán que efectuarse conforme lo determine el Inspector Fiscal de Vialidad.

09.- La DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, se hace responsable de todo daño causado con ocasión de los trabajos de instalación en el camino, en conformidad al Art. 102 de la Ley de Tránsito N° 18.290. Así también, responderá por daños que puedan sufrir con posterioridad, por causas que sean imputadas y comprobadas a las instalaciones; las cuales deberán ser reparadas a su entero costo en un plazo no superior a treinta (30) días corridos contados desde la ocurrencia de los hechos, o dentro del plazo que fije la Dirección de Vialidad, de acuerdo a la magnitud de los daños y a la interferencia con la normal operación del camino.

Cualquier daño a las obras viales o a terceros, por efectos de la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las instalaciones de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, será de responsabilidad de éste último, quién deberá asumir el costo y las responsabilidades legales que esto involucre. La determinación y comprobación de los daños serán evaluadas por el Inspector Fiscal de Vialidad.

10.- La responsabilidad de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, indicada en la cláusula anterior, será efectiva durante y después de efectuadas las instalaciones y los costos que demanden las reparaciones de los daños que éstas pudieran causar, así como la ejecución de los trabajos necesarios y sus posibles consecuencias, tales como mantención del tránsito, señalización, etc. también será de cargo de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO.

11.- El Inspector Fiscal encargado de la supervisión de las obras que se ejecuten en la faja vial, será el Constructor Civil Sr. Manuel Fernández Guzman, profesional del Subdepartamento de Administración de Faja de Vialidad Valparaíso, con quien deberá la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO coordinarse oportunamente para la ejecución de los trabajos, debiendo remitir con antelación un programa de trabajo, indicando las fechas definitivas de inicio y término de las faenas en la faja vial. Este documento más el comprobante de entrega de las boletas de garantía, deberá ser presentado al Inspector Fiscal al menos con diez (10) días de anticipación respecto del inicio de las obras.

El inicio de los trabajos debe ser autorizado por escrito por el Inspector Fiscal Sr. Manuel Fernandez Guzmán.

Antes del comienzo de los trabajos, deberán reunirse el Inspector Fiscal de Vialidad y el inspector representante de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, para establecer los procedimientos de control de las obras.

La DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, ejecutará las referidas instalaciones en la faja del camino en las condiciones que se indican en el presente documento.

La DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, deberá construir sus obras responsabilizándose de no dañar las instalaciones de otros organismos que se encuentren en la faja fiscal, debiendo coordinar en la etapa de construcción los trabajos necesarios con éstos.

La DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, no podrá entregar a terceros el uso u ocupación de las instalaciones autorizadas por VIALIDAD en este acto, sin la expresa aprobación de este Servicio Público.

12.- Previo al inicio de las obras y en cumplimiento al Art. 36 del D.F.L. N° 850/97, la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, deberá hacer entrega de dos boletas de garantía "A la vista" a nombre del Director Regional de Vialidad V Región, una que resguarde los posibles daños a la infraestructura vial, y otra que garantice la correcta señalización de faenas en el camino, en las cuales se individualicen claramente la obra y el documento que lo autoriza, por las cantidades y plazos siguientes:

Por correcta ejecución de las obras:

318 U.F., plazo 14 meses.

Por correcta señalización de las obras:

86 U.F., plazo 10 meses.

13.- La Dirección de Vialidad se reserva la facultad de ejecutar en el momento que lo estime oportuno cualquier trabajo de mejoramiento, ensanche, construir variantes, reparar y/o reconstruir el camino individualizado en el Art. N° 1 de este instrumento. Conforme al Art. 1° N° 4 de la Ley 19.474 (Art. 41 del D.F.L. 850/97), si por cualquier motivo sea necesario retirar, readecuar o trasladar la instalación de la ubicación que se autoriza, los costos inherentes al retiro, traslado o readecuación será ejecutado por cuenta exclusiva de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO y a su entero costo, quien tiene la responsabilidad legal de las instalaciones y en el plazo que por oficio le fije este Servicio para despejar la faja vial, sin tener derecho a ningún tipo de indemnización por parte de la Dirección de Vialidad.

14.- Ante situaciones de construir obras viales de emergencia, se tuvieran que ejecutar trabajos no programados producto de temporales, inundaciones, sismos, etc., y ante la urgencia de mantener o reponer las obras del camino para dar continuidad al tránsito, VIALIDAD, comunicará oportunamente a la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, respecto de esta situación.

Ante daños que sufran las instalaciones de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, éste queda autorizado para efectuar las reparaciones de emergencia, informando debidamente dentro de las 48 hrs. a la Dirección de Vialidad la ejecución de estos trabajos. Si estos daños afectaran la calzada o berma del camino, la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, deberá colocar de inmediato señalización de advertencia y comunicar en el acto esa situación a Carabineros de Chile.

Ante situaciones de emergencia por daños o por otras causas que deban enfrentar las instalaciones de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO., la Dirección de Vialidad instruirá como proceder al respecto en estas situaciones.

Además, Vialidad no se responsabilizará por daños causados a las instalaciones por caso fortuito o de fuerza mayor (movimientos sísmicos, incendios, inundaciones, etc.)

15.- Si la instalación quedara en desuso por cualquier circunstancia, la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, deberá comunicar esta situación a VIALIDAD, indicando su decisión sobre estas instalaciones.

16.- El incumplimiento por parte de la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO de lo estipulado en los Art. N° 11 y 12 del presente documento, será motivo de impedimento de inicio de la obra solicitada en autorización o de infracción en caso que se ejecute sin conocimiento del Inspector Fiscal.

17.- La presente autorización no libera a la DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO, del cumplimiento de las demás disposiciones legales que rijan en las materias objeto de esta autorización, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3° del Art. 41 del D.F.L. N° 850/97 en la oportunidad que corresponda.

18.- El propietario o concesionario de las instalaciones se obliga a realizar una inspección, a lo menos una vez al año, para constatar el estado de conservación de la instalación y a ejecutar las obras de mantenimiento que correspondan. En particular, se atenderá especialmente el estado de las cámaras y sus correspondientes tapas, pintura, estructuras, postes, cables y amarras, soldaduras, remaches y pernos, anclajes, asentamientos, filtraciones, evasiones, deslizamientos, limpieza, etc. Esta inspección debe efectuarse en coordinación con la Dirección de Vialidad. El incumplimiento de esta inspección anual será sancionado con las medidas indicadas en el Título III, Párrafo VI del DFL MOP N° 850 de 1997.

El costo del mantenimiento de las instalaciones corresponderá a su propietario, o a su concesionario o a quien legalmente las detente y para el adecuado resguardo de la infraestructura vial, deberá ser cumplido puntual y regularmente.

19.- Con el objeto de disminuir las interferencias que provocarán las instalaciones en el camino aquí autorizadas, se hace presente al propietario de las mismas, la obligación que le asiste de concluir totalmente dichas faenas dentro del plazo fijado en el punto 2 precedente, castigándose en caso contrario, con una multa ascendente a 03 (tres) U.T.M. por cada día de atraso sobre el plazo señalado. Esta multa será aplicada


sin forma de juicio y directamente por el Inspector Fiscal designado en el punto N° 11 precedente y deberá ser cancelada por el particular aquí autorizado dentro del plazo perentorio de 5 días hábiles en Tesorería General de la República, mediante formulario de pago N° 10, apartado "Multas Vialidad" y exhibida al funcionario señalado. De no cancelar oportunamente la multa impuesta en el presente punto, la Dirección de Vialidad hará efectiva sin más, la boleta de garantía por correcta ejecución de que trata en el punto 12 precedente.

20.- La DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGION DE VALPARAÍSO al término de las obras, deberá solicitar la recepción de los trabajos ejecutados en al faja vial al Inspector Fiscal de Vialidad. Además deberá hacer entrega de dos (02) juegos de planos en archivos auto CAD, formato DWG, más un ejemplar impreso; la carátula tipo que deben traer los CD's, se adjunta. El incumplimiento de esta disposición será causal para que el Inspector Fiscal no reciba en su momento las obras definitivas, recepción definitiva y final que ocurrirá al cabo de treinta (30) días antes del vencimiento de la boleta por correcta ejecución.

Saluda Atentamente a Ud.,



MAURICIO PINTO QUINTANA
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR REGIONAL
M O P DIRECCION DE VIALIDAD
V REGION



JAT/FAP/MFG/mfg.

DISTRIBUCION:

- Destinatario
 - Jefa Provincial D.V. Quillota.
 - Sr. Manuel Fernandez G. (IF)
 - Sub-Depto. de Administración de Faja
 - Consultor Figueiredo Ferraz e Ing. Ltda., Arlegui 441, Of 9, Viña del Mar.
 - Archivo (3369562-3422394)
- Aut Proy. Paral-Atrav APR RutaF-674 y F-10-G FF

DIRECCION DE VIALIDAD - Melgarejo 669 piso 12 Edif. Esmeralda, Valparaíso | Chile
Teléfonos: (56 - 32) 2542080 - 2542089 - 2542113 Fax: 2255366
www.mop.cl, Email contacto: oirs@mop.gov.cl

Dirección de Vialidad
Proceso N° 4710868