

Autoriza Proyecto "Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé", en Camino Público J-60, Km. 67,750; costado derecho. A la Ilustre Municipalidad de Hualañé.

TALCA, 27 ABR. 2012

VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere la Resolución (Exenta) D.V. N° 2235 del 25 de Mayo del 2010.
- Los Artículos 36 y 41 del D. F. L. M.O.P. N° 850/97, y las instrucciones sobre Paralelismo y Atravesos versión Diciembre de 2006.
- Resolución (Exenta) DV N° 5910 del 16 de Noviembre del 2010, que asigna y modifica Roles a Caminos de las Provincias de Cauquenes y Curicó.

CONSIDERANDO:

- Oficio Ord. N°250 de fecha 10 de Abril del 2012 del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Hualañé, mediante el cual solicita actualización de la Resolución DRV. VII. Región N° 1048 de fecha 18 de Junio del 2010, por encontrarse vencida.
- Carta DNC N° 0300, de fecha 09 de Abril del 2010, del Sr. Cristián Arévalo Canales, por medio de la cual envía Proyecto **"Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé"**, que se ubica en el Km. 67,750; costado derecho del Camino Público "Cruce (Curicó) - Hualañé - Iloca - Infiernillo", Rol J-60, para su revisión y posteriormente su aprobación, si procede.
- Que el Proyecto **"Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé"**, propone usar la faja fiscal del Camino Público "Cruce (Curicó) - Hualañé - Iloca - Infiernillo", Rol J-60, el cual es de tuición de la Dirección de Vialidad.
- Que la Dirección de Vialidad tiene que regular las condiciones de uso de la faja fiscal de los caminos públicos.

**TRAMITADA
OFICINA DE PARTES
DIRECCION DE VIALIDAD
VII REGION**

FECHA: 27 ABR. 2012

**R E S U E L V O
(EXENTO)**

D. R. V. VII REGIÓN N° 894 /

- 1.- Se Aprueba Proyecto **"Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé"**, y se autoriza a la **"Ilustre Municipalidad de Hualañé"**, para la ejecución de las obras del mencionado Proyecto, en las condiciones que se indican a continuación:

RUTA	KM.	LADO	DESCRIPCIÓN OBRA	MÉTODO
J- 60	67,750	DER.	*Cámara de Inspección en Berma.	Zanja Abierta
J- 60	67,750	DER.	* Instalación de tubería PVC C-4; D=180 mm., en vereda L= 3 a 4 mts.	Zanja Abierta

Se proyecta una menor interferencia en la calzada del Camino Público Curicó - Hualañé -Iloca - Infiernillo, Rol J-60, en el Km. 67,750; costado derecho. Debido a que el Proyecto "Alcantarillado Pasaje Herrera 8 viviendas y 2 sitios, Comuna de Hualañé" aprobado por la **"Ilustre Municipalidad de Hualañé"**, considera la construcción de una Cámara de Inspección proyectada bajo la berma existente de dicho costado y la colocación de 3 a 4 metros de cañería PVC C-4; D=180 mm., con la finalidad de conectarse al colector de alcantarillado existente. Para lo cual las obras contemplan la rotura y la reposición de la vereda, berma y solera existente, en conformidad al mencionado Plano 1 de 1 del Proyecto "Alcantarillado Pasaje Herrera 8 viviendas y 2 sitios, Comuna de Hualañé" y a las correspondientes Especificaciones Técnicas.

2.- CONDICIONES DE LA AUTORIZACION

2.1.- Se deberá constituir a favor de la Dirección de Vialidad Región del Maule, las siguientes boletas de garantía, cuya glosa se detalla a continuación:

a) Glosa **Cumplimiento señalización obras Proyecto "Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé"**

Valor : 15 U.F.

Plazo : 12 Meses

b) Glosa **Cumplimiento Correcta ejecución obras Proyecto "Colector Alcantarillado de Aguas Servidas Pasaje Herrera, Comuna de Hualañé"**

Valor : 30 U.F.

Plazo : 12 Meses

2.2.- Las instalaciones definidas anteriormente se autorizan por un período básico **5 años** prorrogables, contabilizados a partir de la fecha de la presente Resolución y estarán regidos por los Artículos 36 y 41 del D.F.L. M.O.P. N° 850/97 y el Instructivo sobre Atravesos en caminos públicos, versión Diciembre del 2006, "sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3° del Art. 41 del D. F. L. M.O.P. N° 850/97 en la oportunidad que corresponda".

3.2.- Será responsabilidad de la **"Ilustre Municipalidad de Hualañé"**, el mantenimiento y conservación de dichas instalaciones, en óptimas condiciones, a juicio de la Dirección de Vialidad, como también será de su responsabilidad cualquier daño causado a las obras del camino producto del funcionamiento del referido atravesado.

3.- EXIGENCIAS PARA INICIAR LAS OBRAS

- 3.1.-** La "**Ilustre Municipalidad de Hualañé**", ó quien se designe como representante deberá contactarse con el Inspector Fiscal de Vialidad designado para estas obras, el funcionario de la Oficina Provincial de Vialidad de Curicó, **Sr. Quintín Quiróz Villagra**, para coordinar la Inspección de éstas, informando por escrito el inicio de las mismas adjuntando Carta Gantt con la programación de la ejecución de las obras conforme al plazo que se indica más adelante.
- 3.2.-** Haber cumplido con los Artículos: 96 inciso primero y tercero y 160 inciso séptimo de la Ley del Tránsito, es decir, la notificación a Carabineros de Chile, acerca del tipo de obras a ejecutar y el período que la faja fiscal permanecerá ocupada a consecuencia de las obras.
- 3.3.-** Deberá estar colocada la señalización de faenas diurna y nocturna fabricada de acuerdo a la normativa vigente de la Dirección de Vialidad y cumplir con lo dispuesto en el Decreto N° 90/2002 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Cabe aclarar que las placas de las señales serán metálicas e irán revestidas con material reflectante en toda su superficie.

4.- EJECUCION DE LAS OBRAS

- 4.1.-** Los trabajos se desarrollarán en conformidad con lo señalado en las Especificaciones Técnicas, planos y en todo aquello que no se contraponga en lo estipulado en la presente Resolución y Manual de Carreteras Volumen 5 Especificaciones Técnicas Generales, en adelante (MC-V5) última versión vigente, destacándose que cualquier elemento existente dentro de la faja vial en el sector de las obras, ya sea de la infraestructura vial o instalaciones, que sea afectado por causas de los trabajos atinentes a las instalaciones, deberá ser repuesto según sus características existentes al momento de iniciadas las obras.
- 4.2.-** En relación a los rellenos producto de las excavaciones necesarias para ubicar las instalaciones ubicados fuera de la plataforma del camino, se realizará por capas de 0,20 m. de espesor. Los rellenos estructurales deberán compactarse en todo su espesor hasta alcanzar como mínimo el 90% de la D.M.C.S. determinada según el método señalado en 8.102.7 del M.C. V.8. (LNV 95) ó el 80% de Densidad Relativa según el Método señalado en 8.102 del M.C.-V08 (LNV96).
- 4.3.-** Se presentará máxima atención a los certificados de muestreos de ensayos extendidos por el Laboratorio de Autocontrol, los cuales deberán ser entregados oportunamente en original al Inspector Fiscal de Vialidad para su verificación, por el Laboratorio Regional de Vialidad, siendo este último, requisito para la Recepción Final de las obras por parte de Vialidad.
- 4.4.-** En el caso que sea necesario sacar el cerco existente en la Ruta J-60, para ejecutar las obras del presente Proyecto, se deberá reponer dicho cerco por uno nuevo conforme a lo indicado en la Sección 5.701 (Cercos), del Manual de Carreteras Volumen 5, última versión vigente.
- 4.5.-** El plazo para ejecutar las obras será de **30** días a partir de la fecha que se informe a la Inspector Fiscal del inicio de las obras, una vez iniciada las obras, sí al cabo del periodo determinado para su ejecución, es decir **30** días, estas no estén terminadas satisfactoriamente según informe del Inspector Fiscal de Vialidad, se aplicará una multa de 3 UTM por cada día de atraso. Además, la Dirección de Vialidad, se reserva el derecho de poner término a la presente autorización de uso de la faja vial y de hacer efectivas las boletas de garantías, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinente. Si las obras no se han iniciado al cabo de **18** meses a partir de la fecha del presente documento, la presente autorización quedará automáticamente nula, debiendo solicitar un nuevo permiso.

4.6.- Los materiales provenientes de los trabajos de las excavaciones, no se deberán depositar sobre la plataforma del camino, por lo tanto, debe usarse un método constructivo que considere su transporte y acopio fuera de la referida plataforma.

5.- RECEPCION DE LAS OBRAS

5.1.- Una vez terminados los trabajos, dentro de los plazos estipulados precedentemente, la "**Ilustre Municipalidad de Hualañé**", ó quién se designe como su representante, deberá informar por escrito a la Inspección Fiscal sobre el término de las obras y solicitar la recepción de éstas, la que será realizada por la Dirección Regional de Vialidad según el procedimiento interno vigente. Junto a la solicitud se deberá entregar:

- a) Set de Fotografías en vista trasversal del camino en tamaño 8x6 cm. (Base por Alto), mínimo 6 fotografías.
- b) Plano de Construcción en archivo PDF, confeccionados según los formatos estipulados en el Volumen 2 del Manual de Carreteras y en los Instructivos sobre Paralelismos y Atravesos en Caminos Públicos, versión Diciembre del 2006, firmados por el Mandante y el Inspector de Vialidad.
- c) Certificados del Laboratorio de Autocontrol.
- d) La georreferenciación de las instalaciones con una tolerancia de 0,1 m, en el sistema WGS-84 y la certificación de los hitos de referencia, indicando las coordenadas impresas UTM en los puntos singulares del paralelismo, cámaras, etc.

5.2.- Una vez recibidas las obras por la Dirección Regional de Vialidad, siempre que se haya dado cumplimiento con los plazos y demás condiciones, se procederá a la devolución de las boletas de garantía y autorización de funcionamiento del atravesio; en caso contrario se harán efectivas sin mayor tramite, si existen observaciones, será la Inspección Fiscal de Vialidad la que comunicará a la "**Ilustre Municipalidad de Hualañé**" a lo pertinente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE




DISTRIBUCION

- Ilustre Municipalidad de Hualañé.
- Sr. Cristián Aréalos C. - Aguas Nuevo Sur, Maule S.A.; Casilla 687, Talca.
- Sr. Eduardo Castro González, Ingeniero Civil Proyectista, Fono: 71-239945.
- Sr. Quintín Quiróz V., Inspector Fiscal Vialidad.
- Sr. Jefe Provincial de Vialidad Curicó.
- Departamento Proyectos Vialidad Regional.
- Oficina de Partes.

RES 26/2012

NºProceso 5724606


MARCELO MARQUEZ MARAMBIO
Ingeniero Civil
DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGION DEL MAULE